



## COMUNITA' MONTANA MUGELLO

**Oggetto dei lavori: REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI**

Progettista: Geom. Francesco Minniti



### ELENCO DEI PREZZI

*COMPUTO METRICO - Firenze, 18/01/2011*

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207	<b>CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, ARMATURE METALLICHE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h. max 2 m e/o trabatelle a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione</b>		
207.1	CONGLOMERATI CEMENTIZI composti e confezionati in cantiere; la classificazione rispetta la legge n. 1086 del 05.11.1971 e quindi i conglomerati sono individuati in base alla loro resistenza caratteristica Rck da determinare sulla base delle resistenze a rottura dei prelievi effettuati. Dai prezzi sono escluse casseforme e armature metalliche. (Per i conglomerati con resistenza caratteristica intermedia fra quelle indicate il prezzo si otterra' per interpolazione lineare)		
207.1.1	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 10:		
207.1.1.1	per magroni o getti non armati  <i>(Euro novantanove/00)</i>	mc	99,00
207.1.2	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 15:		
207.1.2.1	per magroni, sottofondi di consistenza plastica  <i>(Euro centododici/00)</i>	mc	112,00
207.1.3	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 20 per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione senza sollevamento:		
207.1.3.1	consistenza plastica  <i>(Euro centoventi/00)</i>	mc	120,00
207.1.3.2	consistenza fluida  <i>(Euro centoventitre/00)</i>	mc	123,00
207.1.4	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 20 per opere in elevazione non strutturali compreso sollevamento:		
207.1.4.1	consistenza plastica  <i>(Euro centoventisei/00)</i>	mc	126,00
207.1.4.2	consistenza fluida  <i>(Euro centoventinove/00)</i>	mc	129,00
207.1.5	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 25 per fondazioni od opere in elevazione senza sollevamento:		
207.1.5.1	consistenza plastica  <i>(Euro centotrentatre/00)</i>	mc	133,00
207.1.5.2	consistenza fluida  <i>(Euro centotrentacinque/00)</i>	mc	135,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207.1.6	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 25 per opere in elevazione compreso sollevamento:		
207.1.6.1	consistenza plastica  <i>(Euro centoquarantuno/00)</i>	mc	141,00
207.1.6.2	consistenza fluida  <i>(Euro centoquarantaquattro/00)</i>	mc	144,00
207.1.7	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 30 per opere in elevazione compreso sollevamento:		
207.1.7.1	consistenza plastica  <i>(Euro centocinquanta/00)</i>	mc	150,00
207.1.7.2	consistenza fluida  <i>(Euro centocinquantaquattro/00)</i>	mc	153,00
207.1.8	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 35 per opere in elevazione compreso sollevamento:		
207.1.8.1	consistenza plastica  <i>(Euro centocinquantacinque/00)</i>	mc	155,00
207.1.8.2	consistenza fluida  <i>(Euro centocinquantasette/00)</i>	mc	157,00
207.1.9	CONGLOMERATO CEMENTIZIO con Rck 40 per strutture speciali o precomprese:		
207.1.9.1	consistenza plastica  <i>(Euro centosessanta/00)</i>	mc	160,00
207.1.9.2	consistenza fluida  <i>(Euro centosessantatré/00)</i>	mc	163,00
207.2	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI da centrale di betonaggio secondo quanto indicato al capitolo 8.1.0.0 e come al 207.1.0.0; i getti in elevazione si intendono eseguiti con autopompa		
207.2.2	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 15 per magroni, sottofondi:		
207.2.2.1	semifluido  <i>(Euro ottantacinque/00)</i>	mc	85,00
207.2.2.2	fluido  <i>(Euro ottantasette/00)</i>	mc	87,00
207.2.3	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 20 per fondazioni debolmente armate e/o opere in elevazione, senza sollevamento:		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207.2.3. 1	semifluido  <i>(Euro ottantotto/00)</i>	mc	88,00
207.2.3. 2	fluido  <i>(Euro novanta/00)</i>	mc	90,00
207.2.4	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 20 per opere in elevazione non strutturali, compreso sollevamento:		
207.2.4. 1	semifluido  <i>(Euro centouno/00)</i>	mc	101,00
207.2.4. 2	fluido  <i>(Euro centotre/00)</i>	mc	103,00
207.2.5	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 per opere in fondazione od elevazione, senza sollevamento:		
207.2.5. 1	semifluido  <i>(Euro novantadue/00)</i>	mc	92,00
207.2.5. 2	fluido  <i>(Euro novantacinque/00)</i>	mc	95,00
207.2.6	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 per opere in elevazione, compreso sollevamento:		
207.2.6. 1	semifluido  <i>(Euro centoquattro/00)</i>	mc	104,00
207.2.6. 2	fluido  <i>(Euro centosette/00)</i>	mc	107,00
207.2.7	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 30 per opere strutturali, senza sollevamento:		
207.2.7. 1	semifluido  <i>(Euro novantotto/00)</i>	mc	98,00
207.2.7. 2	fluido  <i>(Euro centouno/00)</i>	mc	101,00
207.2.8	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 30 per opere strutturali in elevazione, compreso sollevamento:		
207.2.8. 1	semifluido  <i>(Euro centodieci/00)</i>	mc	110,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207.2.8. 2	fluido  <i>(Euro centoquattordici/00)</i>	mc	114,00
207.2.10	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 35 per opere strutturali in elevazione, compreso sollevamento:		
207.2.10 .1	semifluido  <i>(Euro centoquindici/00)</i>	mc	115,00
207.2.10 .2	fluido  <i>(Euro centodiciotto/00)</i>	mc	118,00
207.2.11	CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 40 per strutture speciali, compreso sollevamento:		
207.2.11 .1	semifluido  <i>(Euro centoventi/00)</i>	mc	120,00
207.2.11 .2	fluido  <i>(Euro centoventiquattro/00)</i>	mc	124,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207.3	<b>CASSEFORME</b>		
207.3.1	CASSEFORME IN LEGNO con tavole a filo sega compresi puntelli e disarmo :		
207.3.1.1	per getti di fondazioni isolate quali plinti, dadi etc. <i>(Euro ventidue e novanta centesimi)</i>	mq	22,90
207.3.1.2	per getti di fondazioni rettilinee, continue, quali travi rovesce, murature di sotterraneo, ecc. <i>(Euro diciannove e trenta centesimi)</i>	mq	19,30
207.3.1.3	per getti in elevazione quali murature rettilinee e simili <i>(Euro ventisette e novanta centesimi)</i>	mq	27,90
207.3.1.4	per getti in elevazione quali travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature di vani scala ed ascensori e simili, fino ad una altezza di m 4,50 dal piano di appoggio <i>(Euro ventinove e trenta centesimi)</i>	mq	29,30
207.3.1.5	per rampe scale, balconi, gronde, pensiline e simili <i>(Euro trentuno e novanta centesimi)</i>	mq	31,90
207.4	ACCIAI, compreso: tagli, sagomature, legature, sfridi, cali e/o sollevamenti		
207.4.1	ACCIAIO TONDO liscio sagomato in cantiere:		
207.4.1.1	tipo Fe B 32 k	kg	
207.4.2	ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:		
207.4.2.1	tipo Fe B 38 k controllato <i>(Euro uno e dodici centesimi)</i>	kg	1,12
207.4.2.2	tipo Fe B 38 k non controllato	kg	
207.4.2.3	tipo Fe B 44 k controllato <i>(Euro uno e sedici centesimi)</i>	kg	1,16
207.4.2.4	tipo Fe B 44 k non controllato	kg	
207.4.3	RETE ELETTROSALDATA in acciaio ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 k controllato, compreso sovracommissione di una maglia, legature ecc.:		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
207.4.3. 1	diametro da 5 mm a 6 mm  <i>(Euro uno e cinque centesimi)</i>	kg	1,05
207.4.3. 2	diametro da 8 mm a 10 mm  <i>(Euro uno e cinque centesimi)</i>	kg	1,05
207.4.3. 3	diametro da 10 mm a 12 mm  <i>(Euro uno e nove centesimi)</i>	kg	1,09
207.4.5	ACCIAIO ad aderenza migliorata presagomato:		
207.4.5. 1	Fe B 44 K controllato  <i>(settantacinque centesimi)</i>	kg	0,75
207.5	SOVRAPPREZZI ALLE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ED ALLE CASSEFORME		
207.5.1	SOVRAPPREZZO ai conglomerati per particolari esecuzioni in c.a.		
207.5.1. 1	per strutture sottili con spessore inferiore a 12 cm  <i>(Euro quindici e trenta centesimi)</i>	mc	15,30
207.5.2	SOVRAPPREZZO alle casseforme in legno per opere in calcestruzzo a FACCIA VISTA con tavole piallate, per opere in elevazione (voce 207.3.1.3 e seguenti):		
207.5.2. 1	con piallatura eseguita a mano e con piccoli mezzi  <i>(Euro otto e trentacinque centesimi)</i>	mq	8,35
207.5.2. 2	c.s. eseguita a macchina  <i>(Euro due e trenta centesimi)</i>	mq	2,30
207.5.3	SOVRAPPREZZO alle casseforme in legno per opere in calcestruzzo per STRUTTURE CURVE:		
207.5.3. 1	per opere in elevazione (voce 207.3.1.3 e seguenti)  <i>(Euro sette e trentuno centesimi)</i>	mq	7,31

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
208	<b>FONDAZIONI SPECIALI i prezzi sono riferiti ad un cantiere di tipo medio, per terreni non scoscesi e non comprendono: la formazione delle vie d'accesso, le vasche per fanghi bentonitici ed il loro allontanamento, la fornitura del calcestruzzo e delle armature metalliche, salvo diversa indicazione, la spesa di impianto e di smontaggio del cantiere, ma comprendono lo spostamento delle macchine nell'ambito del cantiere stesso. La misurazione sara' presa dal fondo perforazione al piano di posa dei plinti o della trave di fondazione ad eccezione dei pali fuori opera per i quali verra' misurata la lunghezza effettiva</b>		



REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
208.1	<b>PALI PREFABBRICATI</b>		
208.1.1	PALO PREFABBRICATO IN C.A. CENTRIFUGATO, calcestruzzo classe Rck 50, forma tronco conica a sezione anulare, diametro alla punta minimo cm 22 e conicità cm 1,5/m; completi di armatura longitudinale, di puntazza metallica, doppia spirale infittita in punta e nel calcio :		
208.1.1. A	sino a m 8  <i>(Euro diciannove e ventuno centesimi)</i>	m	19,21
208.1.1. B	da m 8,01 a m 10,00  <i>(Euro venti e cinquantacinque centesimi)</i>	m	20,55
208.1.1. C	da m 10,01 a m 12,00  <i>(Euro ventidue e ventuno centesimi)</i>	m	22,21
208.1.1. D	da m 12,01 a m 14,00  <i>(Euro ventisei e quarantaquattro centesimi)</i>	m	26,44
208.1.1. E	da m 14,01 a m 16,00  <i>(Euro trentuno e cinquanta centesimi)</i>	m	31,50

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
208.2	<b>PALI A FANGO</b>		
208.2.1	PALO A FANGO (sospensione di bentonite) a rotazione con attrezzatura su escavatore semovente per terreni parzialmente permeabili e con l' onere del getto di calcestruzzo a mezzo tubo convogliatore e defluimento del calcestruzzo dal basso verso l' alto, profondita' massima m 25 (portate indicative):		
208.2.1. A	d. mm 600 (portata 80-130 t)  <i>(Euro ventisette e settantatre centesimi)</i>	m	27,73
208.2.1. B	d. mm 800 (portata 140-220 t)  <i>(Euro trentuno e settantasei centesimi)</i>	m	31,76
208.2.1. C	d. mm 1000 (portata 200-320 t)  <i>(Euro quarantuno e settantatre centesimi)</i>	m	41,73

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
208.3	<b>PALI TRIVELLATI</b>		
208.3.1	PALO TRIVELLATO con attrezzatura a benna mordente e oscillatore muovicolonna o con culetta, per terreni ove non sia richiesto l' uso di fango bentonitico anche in presenza di grossi massi da frantumare, getto con tubo convogliatore o con speciale benna, profondita' massima m 25 (portate indicative):		
208.3.1. A	d. mm 400 (portata 40-70 t)  <i>(Euro ventinove e ventotto centesimi)</i>	m	29,28
208.3.1. B	d. mm 600 (portata 80-140 t)  <i>(Euro quarantadue e ottantasette centesimi)</i>	m	42,87
208.3.1. C	d. mm 800 (portata 140-220 t)  <i>(Euro cinquantasette e tre centesimi)</i>	m	57,03
208.3.1. D	d. mm 1000 (portata 200-320 t)  <i>(Euro sessantasette e quaranta centesimi)</i>	m	67,40

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
208.4	<b>MICROPALI</b>		
208.4.1	PALO SPECIALE DI PICCOLO DIAMETRO e di elevata capacita' (micropali) per fondazioni, sottofondazioni ed ancoraggi, eseguiti a rotazione o rotopercolazione in roccia o muratura esistente, composti di armatura tubolare in acciaio Fe 51, in spezzoni manicottati e della lunghezza media da 3 a 5 m, lunghezza totale da 15 a 20m muniti di valvole non ritorno intervallate circa 50 cm nella parte inferiore, per il 50% circa della lunghezza totale, iniettati a bassa pressione con miscela cementizia additivata per creazione guaina tra la parete e l' anima tubolare in acciaio, iniettati successivamente ad alta pressione in piu' riprese con la stessa miscela nella parte valvolata per la creazione del bulbo di ancoraggio; compresa la formazione di guaina e iniezione fino ad assorbimento di 0,6 q/m di palo (portate indicative):		
208.4.1. A	con foro d. mm 85/90 e anima tubolare, d. esterno mm 50 ca. spessore mm 8 ca (portata 20-24 t )  <i>(Euro trentanove e quarantuno centesimi)</i>	m	39,41
208.4.1. B	con foro d. mm 100/115 e anima tubolare d. esterno mm 60 ca spessore mm 10 ca. (portata 35-36 t)  <i>(Euro quarantasette e quindici centesimi)</i>	m	47,15
208.4.1. C	con foro d. mm 115/120 e anima tubolare d. esterno mm 76 ca. spessore mm 10 ca. (portata 45-47 t)  <i>(Euro cinquantasei e trentacinque centesimi)</i>	m	56,35
208.4.1. D	con foro d. mm 120/140 e anima tubolare d. esterno mm 75 ca. spessore mm 14 ca. (portata 60-63 t)  <i>(Euro sessantacinque e quarantotto centesimi)</i>	m	65,48
208.4.1. E	con foro d. mm 140/160 e anima tubolare d. esterno mm 89 ca. spessore mm 14 (portata 75-76 t)  <i>(Euro settantotto e ottantuno centesimi)</i>	m	78,81
208.4.1. F	con foro d. mm 150/160 e anima tubolare d. esterno mm 101 ca. spessore mm 16 ca. (portata 95-98 t)  <i>(Euro novantadue e settanta centesimi)</i>	m	92,70
208.4.2	MAGGIORAZIONE alle voci del paragrafo 208.4.1.0 per la fornitura, confezione ed iniezione di miscele eccedenti 60 kg di cemento per m di palo:		
208.4.2. A	per ogni 100 kg di prodotto secco iniettato  <i>(Euro dodici e settantasei centesimi)</i>	m	12,76
208.4.3	DIAFRAMMI compreso la formazione del cantiere, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, la posa della gabbia di armatura, la piccozzatura e taglio della parte superiore per la formazione del piano di appoggio del cordolo di legatura, le opere provvisorie, il recupero, il carico e l'allontanamento dei materiali di risulta; escluso il ferro di armatura da conteggiarsi a parte		
208.4.4	DIAFRAMMA IN CEMENTO ARMATO, entro scavi sostenuti con l'ausilio di fango bentonitico, attraverso terreni di qualunque natura e consistenza anche in presenza di trovanti:		
208.4.4. A	sp. 100 cm, cls Rck 25  <i>(Euro duecentoquarantadue e settantadue centesimi)</i>	mq	242,72
208.4.4. B	sp. 120 cm, cls Rck 25  <i>(Euro duecentottantaquattro e cinque centesimi)</i>	mq	284,05

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
208.4.4. C	sp. 60 cm, cls Rck 30  <i>(Euro centosettanta e quarantatre centesimi)</i>	mq	170,43
208.4.4. D	sp. 80 cm, cls Rck 30  <i>(Euro duecentoquindici e ottantotto centesimi)</i>	mq	215,88
208.4.4. E	sp. 100 cm, cls Rck 30  <i>(Euro duecentosessantasette/00)</i>	mq	267,00
208.4.4. F	sp. 120 cm, cls Rck 30  <i>(Euro trecentododici e quarantacinque centesimi)</i>	mq	312,45
208.4.4. G	sp. 60 cm, cls Rck 35  <i>(Euro centottantacinque e novantuno centesimi)</i>	mq	185,91
208.4.4. H	sp. 80 cm, cls Rck 35  <i>(Euro duecentotrentacinque e cinquanta centesimi)</i>	mq	235,50
208.4.4.I	sp. 100 cm, cls Rck 35  <i>(Euro duecentonovantuno e ventisette centesimi)</i>	mq	291,27
208.4.4.J	sp. 120 cm, cls Rck 35  <i>(Euro trecentoquaranta e ottantasei centesimi)</i>	mq	340,86
208.4.4. K	Realizzazione della copertura ad unica falda con pannelli compositi tipo ALUTECH DACH o equivalenti, prodotti con sistema in continuo e costituiti da due rivestimenti in lamiera metallica tra i quali è interposto uno strato di schiuma isolante in poliuretano espanso iniettato ad alta pressione. Il rivestimento esterno è grecato, quello interno è liscio, dotato di micronervature. Le dimensioni caratteristiche dei pannelli sono le seguenti: Larghezza utile pannello: 1000 mm Altezza della greca della lamiera esterna: 40 mm Passo delle greche della lamiera esterna: 250 mm Passo delle micronervature della lamiera interna: 50 mm Spessore del pannello (greche escluse): 40 mm	mq.	
208.4.4. L	Fornitura e posa in opera di parete in pannelli sandwich, composti da lamiera microgrecata esterna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm., componente isolante in fibre minerali ad alta densità (da 80 a 110 Kg/mc) di spessore adeguato (da 30 a 60 mm.) e lamiera microgrecata interna in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm. Posati su infrastruttura di sostegno e fissati con appositi gruppi di fissaggio : - Vite autofilettante in acciaio zincato completa di guarnizione. Colorazioni standard. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita nulla escluso.  <i>(Euro ottanta/00)</i>	mq.	80,00
208.4.4.	Fornitura e posa in opera di manto di copertura in pannelli sandwich, composto da		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
M	lamiera grecata esterna (a 3 o 5 greche) in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm., componente isolante in fibre minerali ad alta densità (da 80 a 110 Kg/mc) di spessore adeguato (da 50 a 100 mm.) e lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato di spessore non inferiore a 5/10 mm. Posato su infrastruttura di sostegno e fissato con appositi gruppi di fissaggio : - Vite autofilettante in acciaio zincato ; - Cappello di fissaggio in acciaio zincato preverniciato ; - Doppia guarnizioni di tenuta. Colorazioni da concordare con il D.L. Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti e quant'altro occorra per dare l'opera finita, nulla escluso.  <i>(Euro novanta/00)</i>	mq.	90,00
208.4.4. N	Fornitura e posa in opera di tavolato di rivestimento esterno di tutte le pareti esterne del locale tecnico (larghezza variabile da 100 a 150 mm e spessore minimo di 25 mm ). Compreso ogni onere per il trasporto in cantiere, il tiro in quota, il taglio, lo sfrido, i sormonti, trattamento con due mani d'impregnate di colore concordato con il D.L. e quant'altro occorra per dare l'opera finita, nulla escluso.  <i>(Euro sessanta/00)</i>	mq.	60,00
208.6	DIAFRAMMI compreso la formazione del cantiere, la formazione e demolizione dei cordoli di guida, la posa della gabbia di armatura, la piccozzatura e taglio della parte superiore per la formazione del piano di appoggio del cordolo di legatura, le opere provvisorie, il recupero, il carico e l'allontanamento dei materiali di risulta; escluso il ferro di armatura da conteggiarsi a parte		
208.7	Realizzazione di platea in C.A. costituita da getto di conglomerato cementizio di spessore adeguato interessante la proiezione delle fondazioni continue sul terreno eseguita in spessore di circa 35/40 cm., utilizzando cls dosato a ql. 2,50 di cemento R 325, ed armatura metallica costituita da gabbie in ferro ad aderenza migliorata di diam. 12 mm a doppia maglia incrociata, staffate adeguatamente con successiva predisposizione di spezzoni di chiamata per muro di sostegno, pilastri e/o carichi concentrati. Il tutto in osservanza dei calcoli dei c.a. che verranno depositati al Genio Civile , compreso casseformi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	mc.	
208.8	Realizzazione di muro di sostegno in C.A. costituito da getto di conglomerato cementizio di spessore adeguato interessante la proiezione delle fondazioni continue sul terreno eseguita in spessore di circa 35/40 cm., utilizzando cls dosato a ql. 2,50 di cemento R 325, ed armatura metallica costituita da gabbie in ferro ad aderenza migliorata di diam. 12 mm a doppia maglia incrociata, staffate adeguate e con legatura successiva agli spezzoni di chiamata precedentemente predisposti nella platea in c.a. Il tutto in osservanza dei calcoli dei c.a. che verranno depositati al Genio Civile , compreso casseformi e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	mc.	
208.9	Realizzazione di intelaiatura portante in ferro scatolare con parti portanti di dim. 100x100x5 mm ancorati ai ferri di richiamo precedentemente predisposti nella platea in c.a. e completata con travicelli dim. 50x50x3 mm. tutto in osservanza dei calcoli del progetto strutturale che verrà depositato al Genio Civile , compreso tagli, sfridi, saldature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, nulla escluso.  <i>(Euro quattro e cinquanta centesimi)</i>	Kg	4,50

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
213	<b>MURATURE , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione</b>		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
213.5	<b>MURATURA IN BLOCCHI DI CEMENTO</b>		
213.5.1	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI PORTANTI eseguita con malta cementizia:		
213.5.1. A	spessore cm 25 (blocchi 25x20x50)  <i>(Euro quarantotto/00)</i>	mq	48,00
213.5.1. B	spessore cm 30 (blocchi 30x20x50)  <i>(Euro cinquantadue/00)</i>	mq	52,00
213.5.2	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS E ARGILLA ESPANSA VIBRO-COMPRESSI NON PORTANTI eseguita con malta cementizia:		
213.5.2. A	spessore cm 8 (blocchi 8x20x50)  <i>(Euro ventisei e sessanta centesimi)</i>	mq	26,60
213.5.2. B	spessore cm 12 (blocchi 12x20x50)  <i>(Euro ventinove e ottanta centesimi)</i>	mq	29,80
213.5.2. C	spessore cm 20 (blocchi 20x20x50)  <i>(Euro quarantuno e trenta centesimi)</i>	mq	41,30
213.5.2. D	spessore cm 25 (blocchi 25x20x50)  <i>(Euro quarantasette e venti centesimi)</i>	mq	47,20
213.5.2. E	spessore cm 30 (blocchi 30x20x50)  <i>(Euro cinquantadue/00)</i>	mq	52,00
213.5.3	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PESANTI VIBRO-COMPRESSI eseguita con malta cementizia:		
213.5.3. A	spessore cm 25 (blocchi 50x20x25)  <i>(Euro trentadue e trenta centesimi)</i>	mq	32,30
213.5.3. B	spessore cm 20 (blocchi 50x20x20)  <i>(Euro ventinove e quaranta centesimi)</i>	mq	29,40
213.5.3. C	spessore cm 12 (blocchi 50x12x20)  <i>(Euro ventisei e venti centesimi)</i>	mq	26,20
213.5.4	MURATURA IN BLOCCHI IN CLS PLITTATI, colore naturale, tipo facciavista ed idrorepellente, eseguita a malta cementizia (spessore x altezza x lunghezza):		
213.5.4. A	con blocco 7x20x50 cm, pieno		



REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro trentadue e dieci centesimi)</i>	mq	32,10
213.5.4. B	c.s., scanalato		
	<i>(Euro trentatre e trenta centesimi)</i>	mq	33,30
213.5.4. C	con blocco 15x20x50 cm, a 1 camera		
	<i>(Euro quarantadue e novanta centesimi)</i>	mq	42,90
213.5.4. D	c.s., scanalato		
	<i>(Euro quarantaquattro e dieci centesimi)</i>	mq	44,10
213.5.4. E	con blocco 20x20x50 cm, a 1 camera		
	<i>(Euro cinquantuno/00)</i>	mq	51,00
213.5.4. F	con blocco 22x20x50 cm, a 1 camera scanalato		
	<i>(Euro cinquantacinque/00)</i>	mq	55,00

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
213.6	<b>MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO</b>		
213.6.1	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PER TAMPONAMENTI eseguita con malta cementizia:		
213.6.1. A	spessore 12 cm (blocco 12x30x18)  <i>(Euro trentanove e dieci centesimi)</i>	mq	39,10
213.6.1. B	spessore 25 cm (blocco 25x30x18)  <i>(Euro quaranta e settanta centesimi)</i>	mq	40,70
213.6.2	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE eseguita con malta cementizia:		
213.6.2. A	spessore 20 cm (blocco 20x25x18)  <i>(Euro quarantuno e sessanta centesimi)</i>	mq	41,60
213.6.2. B	spessore 30 cm (blocco 30x25x18,5)  <i>(Euro quaranta e trenta centesimi)</i>	mq	40,30
213.6.3	MURATURA IN LATERIZIO ALVEOLATO PORTANTE ANTISISMICO eseguita con malta cementizia:		
213.6.3. A	spessore 30 cm (blocco 25x30x18/30x25x18)  <i>(Euro quarantaquattro e sessanta centesimi)</i>	mq	44,60
213.6.3. B	spessore 45 cm (blocco 30x45x18)  <i>(Euro cinquantaquattro/00)</i>	mq	54,00
213.6.4	MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO eseguita con malta cementizia, compreso acciaio:		
213.6.4. A	spessore cm 30 (blocco 30x25x18)  <i>(Euro settantadue/00)</i>	mq	72,00
213.6.4. B	spessore cm 25 (blocco 25x50x18,5)  <i>(Euro sessantasei/00)</i>	mq	66,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
221	<b>INTONACI , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione</b>		
221.1	INTONACI COMUNI O CIVILI ESEGUITI A MANO per spessori totali fino a 2,5 cm, compreso calo e/o sollevamento		
221.1.1	INTONACO CIVILE PER INTERNI formato da un primo strato di rinzaffo da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine:		
221.1.1.1	con malta di calce idrata, compreso velo  <i>(Euro diciassette e otto centesimi)</i>	mq	17,08
221.1.1.2	con malta bastarda, compreso velo  <i>(Euro sedici e settantanove centesimi)</i>	mq	16,79
221.1.1.3	con malta di cemento, compreso lustratura a ferro  <i>(Euro diciotto e ottantaquattro centesimi)</i>	mq	18,84
221.1.1.4	con malta di calce idrata, escluso velo  <i>(Euro quattordici e sessantasette centesimi)</i>	mq	14,67
221.1.1.5	con malta bastarda, escluso velo  <i>(Euro quattordici e quaranta centesimi)</i>	mq	14,40
221.1.1.6	con malta di cemento, escluso lustratura a ferro  <i>(Euro quindici e novantotto centesimi)</i>	mq	15,98
221.1.2	INTONACO CIVILE PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta fine:		
221.1.2.1	eseguito con malta di calce idrata, compreso velo  <i>(Euro diciassette e cinquantadue centesimi)</i>	mq	17,52
221.1.2.2	eseguito con malta bastarda, compreso velo  <i>(Euro diciassette e sessantanove centesimi)</i>	mq	17,69
221.1.2.3	eseguito con malta di cemento compreso lustratura a ferro  <i>(Euro diciannove e ventotto centesimi)</i>	mq	19,28
221.1.2.4	eseguito con malta di calce idrata, escluso velo  <i>(Euro sedici e due centesimi)</i>	mq	16,02

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
221.1.2. 5	eseguito con malta bastarda, escluso velo  <i>(Euro sedici e ventidue centesimi)</i>	mq	16,22
221.1.2. 6	eseguito con malta di cemento, escluso lustratura a ferro  <i>(Euro diciassette e trentaquattro centesimi)</i>	mq	17,34
221.1.3	INTONACO GREZZO FRATAZZATO PER INTERNI formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide:		
221.1.3. 1	eseguito con malta di cemento  <i>(Euro quattordici e sessantaquattro centesimi)</i>	mq	14,64
221.1.4	INTONACO GREZZO FRATAZZATO PER ESTERNI formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide:		
221.1.4. 1	eseguito con malta di cemento  <i>(Euro quindici e ventisette centesimi)</i>	mq	15,27
221.1.5	SBRUFFATURA PER INTERNI:		
221.1.5. 1	eseguita con malta di cemento  <i>(Euro sette e ottantuno centesimi)</i>	mq	7,81
221.1.6	SBRUFFATURA PER ESTERNI:		
221.1.6. 1	eseguita con malta di cemento  <i>(Euro nove e settantasette centesimi)</i>	mq	9,77
221.1.7	INTONACO A GESSO PER INTERNI, eseguito su parete grezza, perfettamente spianato e levigato:		
221.1.7. 1	con gesso scagliola  <i>(Euro undici e ventotto centesimi)</i>	mq	11,28
221.1.8	RASATURA A GESSO per interni eseguita su intonaco grezzo fratazzato già predisposto e perfettamente levigato, questo escluso dal prezzo:		
221.1.8. 1	con gesso scagliola  <i>(Euro tre e novantanove centesimi)</i>	mq	3,99
221.2	INTONACI ESEGUITI A MACCHINA con malte premiscelate dati con pompa di spinta e miscele rifornite da silos		
221.2.1	INTONACO CIVILE PER INTERNI per spessori fino 2,5 cm comprendente rinzaffo, strato tirato a regolo e frattazzo e strato di malta fine compreso guide e paraspigoli zincati:		
221.2.1. 1	con malta bastarda a base di calce e cemento compreso velo  <i>(Euro dieci e trentanove centesimi)</i>	mq	10,39
221.2.1.	c.s., senza velo		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
2			
	<i>(Euro sette e trentasei centesimi)</i>	mq	7,36
221.2.2	INTONACO CIVILE PER ESTERNI come alla 221.2.1.0:		
221.2.2. 1	con malta a base di cemento e calce idrata, compreso velo		
	<i>(Euro nove e novanta centesimi)</i>	mq	9,90
221.2.6	INTONACO A GESSO PER INTERNI su pareti grezze perfettamente spianato e levigato:		
221.2.6. 1	con gesso emidrato e perlite		
	<i>(Euro otto e settantasette centesimi)</i>	mq	8,77
221.2.12	INTONACO IGNIFUGO PER INTERNI CLASSE 0 (D.M. 14/1/85) con malta premiscelata:		
221.2.12 .1	a base di vermiculite e gesso, spessore 1 cm		
	<i>(Euro undici e cinquanta centesimi)</i>	mq	11,50
221.2.12 .2	per ogni centimetro in piu` di spessore		
	<i>(Euro dieci e venticinque centesimi)</i>	mq	10,25
221.2.12 .5	a base di vermiculite e cemento, spessore 1 cm		
	<i>(Euro dodici e ottanta centesimi)</i>	mq	12,80
221.2.12 .6	per ogni centimetro in piu` di spessore		
	<i>(Euro undici e ventisei centesimi)</i>	mq	11,26

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

*Elenco dei Prezzi*

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
226	<b>POZZETTI E FOSSE BIOLOGICHE nelle voci non sono contemplati: scavi, rinterri e chiusure.</b>		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
226.1	<b>POZZETTI</b>		
226.1.1	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. con sifone, in opera completo di lapide con chiusino in c.a.p., compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne:		
226.1.1.1	33x33x31 cm  <i>(Euro sessanta/00)</i>	cad	60,00
226.1.1.2	40x40x40 cm  <i>(Euro settantasette/00)</i>	cad	77,00
226.1.1.3	43x43x41 cm  <i>(Euro novantasei/00)</i>	cad	96,00
226.1.1.4	50x50x60 cm  <i>(Euro centoventicinque/00)</i>	cad	125,00
226.1.1.5	70x70x100 cm  <i>(Euro duecentotrentadue/00)</i>	cad	232,00
226.1.1.6	106x106x95 cm  <i>(Euro trecentonovantanove/00)</i>	cad	399,00
226.1.2	POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A. senza sifone, in opera, completo di lapide con chiusino in c.a.p., compreso platea e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10; dimensioni interne:		
226.1.2.1	30x30x30 cm  <i>(Euro sessantadue/00)</i>	cad	62,00
226.1.2.2	40x40x40 cm  <i>(Euro settantatre/00)</i>	cad	73,00
226.1.2.3	40x40x60 cm  <i>(Euro novantaquattro/00)</i>	cad	94,00
226.1.2.4	50x50x60 cm  <i>(Euro centodieci/00)</i>	cad	110,00
226.1.2.5	60x60x60 cm  <i>(Euro centotrentacinque/00)</i>	cad	135,00
226.1.2.	70x30x60 cm		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
6	<i>(Euro centoquaranta/00)</i>	cad	140,00
226.1.2. 7	70x70x100 cm <i>(Euro duecento/00)</i>	cad	200,00
226.1.2. 8	80x80x77 cm <i>(Euro duecentoventicinque/00)</i>	cad	225,00
226.1.2. 9	106x106x95 cm <i>(Euro duecentottantacinque/00)</i>	cad	285,00
226.3	FOSSE BIOLOGICHE compreso la stuccature degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo di spessore non inferiore a 20 cm e calo con mezzi meccanici:		
226.3.1	FOSSA BIOLOGICA BICAMERALE ad elementi prefabbricati in C.A.V., completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione:		
226.3.1. 1	da l 620 monoblocco cls Rck 15 <i>(Euro trecentoquaranta/00)</i>	cad	340,00
226.3.1. 2	da l 1000, cls Rck 15 <i>(Euro quattrocentootto/00)</i>	cad	408,00
226.3.1. 3	da l 2000, cls Rck 15 <i>(Euro cinquecentotrenta/00)</i>	cad	530,00
226.3.1. 4	da l 2900, cls Rck 15 <i>(Euro ottocentoventi/00)</i>	cad	820,00
226.3.1. 5	da l 4000, cls Rck 15 <i>(Euro millequaranta/00)</i>	cad	1.040,00
226.3.1. 6	da l 8000, cls Rck 200 <i>(Euro milleseicentottanta/00)</i>	cad	1.680,00
226.3.1. 7	da l 12550, cls Rck 200 <i>(Euro duemilatrecentoventi/00)</i>	cad	2.320,00
226.3.1. 8	da l 16500, cls Rck 200 <i>(Euro duemilaseicentottanta/00)</i>	cad	2.680,00
226.3.1. 9	da l 20400, cls Rck 200 <i>(Euro tremilatrenta/00)</i>	cad	3.030,00



REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
226.3.1. 10	da l 24300, cls Rck 200  <i>(Euro tremilatrecentonovanta/00)</i>	cad	3.390,00
226.3.2	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE ad elementi prefabbricati in C.A.V., completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, lapide e controlapide per ogni camera, lapidino di ispezione:		
226.3.2. 1	da l 2900, cls Rck 15  <i>(Euro settecentonovanta/00)</i>	cad	790,00
226.3.2. 2	da l 4000, cls Rck 15  <i>(Euro novecentosessanta/00)</i>	cad	960,00
226.3.2. 3	da l 5200, cls Rck 15  <i>(Euro millecentoquaranta/00)</i>	cad	1.140,00
226.3.2. 4	da l 5800, cls Rck 15  <i>(Euro millecinquecentocinquanta/00)</i>	cad	1.550,00
226.3.2. 5	da l 8000, cls Rck 200  <i>(Euro milleottocentottanta/00)</i>	cad	1.880,00
226.3.2. 6	da l 10200, cls Rck 200  <i>(Euro duemilatrecentosettanta/00)</i>	cad	2.370,00
226.3.2. 7	da l 18850, cls Rck 200  <i>(Euro tremilasettecentocinquanta/00)</i>	cad	3.750,00
226.3.2. 8	da l 24700, cls Rck 200  <i>(Euro quattromilatrecentoquaranta/00)</i>	cad	4.340,00
226.3.2. 9	da l 30600, cls Rck 200  <i>(Euro quattromilanovecento/00)</i>	cad	4.900,00
226.3.2. 10	da l 36500, cls Rck 200  <i>(Euro cinquemilaquattrocentosessanta/00)</i>	cad	5.460,00
226.4	VASCHE SETTICHE compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianco in calcestruzzo (cls) di spessore non inferiore a 20 cm e calo eseguito con mezzi meccanici		
226.4.1	VASCA SETTICA TIPO IMHOFF ad elementi in C.A.V., completa di soletta di copertura e chiusini di ispezione:		
226.4.1. 1	da l 3400, cls Rck 15		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro novecentoquaranta/00)</i>	cad	940,00
226.4.1. 2	da l 4300, cls Rck 15		
	<i>(Euro milleduecentotrenta/00)</i>	cad	1.230,00
226.4.1. 3	da l 6100, cls Rck 15		
	<i>(Euro millesettecento/00)</i>	cad	1.700,00
226.4.1. 4	da l 7600, cls Rck 200		
	<i>(Euro duemilatrenta/00)</i>	cad	2.030,00
226.4.1. 5	da l 9200, cls Rck 200		
	<i>(Euro duemiladuecentocinquanta/00)</i>	cad	2.250,00
226.4.1. 6	da l 10800, cls Rck 200		
	<i>(Euro duemilaquattrocentoventi/00)</i>	cad	2.420,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
228	<p><b>IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI EDILI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione</b></p>		

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
228.1	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE</b>		
228.1.1	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinali posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente:		
228.1.1. A	con membrana spessore mm 3  <i>(Euro sei e novantadue centesimi)</i>	mq	6,92
228.1.1. B	con membrana spessore mm 4  <i>(Euro sette e ottantuno centesimi)</i>	mq	7,81
228.1.2	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA POLIMERO PLASTOMERICO ARMATA con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente:		
228.1.2. A	con membrana spessore mm 3  <i>(Euro sette e novantuno centesimi)</i>	mq	7,91
228.1.2. B	con membrana spessore mm 4  <i>(Euro nove e quarantacinque centesimi)</i>	mq	9,45
228.1.3	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA con fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente:		
228.1.3. A	con t.n.t. spessore mm 3  <i>(Euro sette e otto centesimi)</i>	mq	7,08
228.1.3. B	con membrana spessore mm 4  <i>(Euro otto e cinquantasei centesimi)</i>	mq	8,56
228.1.3. C	con t.n.t. spessore mm 5  <i>(Euro dieci e quaranta centesimi)</i>	mq	10,40
228.1.4	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA DI POLIMERI PLASTOMERICI ED ELASTOMERICI ARMATA CON VELO DI VETRO , posta a fiamma, compresa imprimitura del sottofondo con primer a solvente :		
228.1.4. A	con membrana spessore mm 3  <i>(Euro sette e settantanove centesimi)</i>	mq	7,79
228.1.4. B	con membrana spessore mm 4  <i>(Euro otto e settantanove centesimi)</i>	mq	8,79
228.1.5	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA SINTETICA IMPERMEABILE IN P.V.C. PLASTIFICATO, ARMATA CON TESSUTO POLIESTERE, compreso strato di scorrimento in tessuto non tessuto da 200 g/mq, escluso profili perimetrali:		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
228.1.5. A	con membrana spess. mm 1,2  <i>(Euro dieci e settanta centesimi)</i>	mq	10,70
228.1.5. B	con membrana spess. mm 1,5  <i>(Euro dodici e quaranta centesimi)</i>	mq	12,40
228.1.6	FINITURA CON MEMBRANA AUTOPROTETTA su impermeabilizzazioni nuove preesistenti, posta a fiamma:		
228.1.6. A	a membrana con scaglie minerali di kg 4,5 a mq, colore naturale  <i>(Euro otto e sessantasei centesimi)</i>	mq	8,66
228.1.6. B	a membrana con lamina superficiale in rame ricotto gofrato, spessore 8/100  <i>(Euro venti e novanta centesimi)</i>	mq	20,90
228.1.6. C	a membrana con lamina superficiale di alluminio gofrato, spessore 8/100  <i>(Euro nove e novantaquattro centesimi)</i>	mq	9,94
228.1.7	IMPERMEABILIZZAZIONE con membrana autoprotetta di polimeri plastomerici ed elastomerici biarmata posta a freddo su di uno strato continuo di collante bituminoso:		
228.1.7. A	sp. 4 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 150 g  <i>(Euro quattordici e dieci centesimi)</i>	mq	14,10
228.1.7. B	sp. 5 mm, V.V. 50 g + T.N.T. 250 g  <i>(Euro quindici e venti centesimi)</i>	mq	15,20
228.1.8	TRATTAMENTO PROTETTIVO per manti bituminosi con vernici date in unica passata:		
228.1.8. A	con idropittura all'alluminio  <i>(Euro uno e cinquanta centesimi)</i>	mq	1,50
228.1.8. B	c.s. colorata rosso, bianco, grigio  <i>(Euro uno e sessantanove centesimi)</i>	mq	1,69
228.1.8. C	c.s. colorata verde  <i>(Euro uno e ottanta centesimi)</i>	mq	1,80

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
228.2	<b>IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI</b>		
228.2.1	IMPERMEABILIZZAZIONI DI FONDAZIONI con guaina preconstituita in polimeri plastomerici ed elastomerici armata con velo di vetro, posta a fiamma, compreso sovrammonte di almeno 10 cm:		
228.2.1. A	con guaina spessore mm.3  <i>(Euro sei e novantasette centesimi)</i>	mq	6,97
228.2.1. B	con guaina spessore mm.4  <i>(Euro sette e novantaquattro centesimi)</i>	mq	7,94
228.2.2	ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE piane o leggermente inclinate, previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo		
228.2.3	ISOLAMENTO CON PANNELLO RIGIDO DI FIBRE DI VETRO trattate con resine termoindurenti e con una faccia impermeabilizzata:		
228.2.3. A	con pannello spessore mm.30  <i>(Euro dodici e dieci centesimi)</i>	mq	12,10
228.2.3. B	con pannello spessore mm.40  <i>(Euro tredici e ottanta centesimi)</i>	mq	13,80
228.2.4	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso:		
228.2.4. A	di densita' 15 Kg/mc spessore mm 20  <i>(Euro cinque e quarantacinque centesimi)</i>	mq	5,45
228.2.4. B	di densita' 20 Kg/mc spes. mm 20  <i>(Euro sei e quindici centesimi)</i>	mq	6,15
228.2.4. C	di densita' 25 Kg/mc spes. mm 30  <i>(Euro sette e uno centesimi)</i>	mq	7,01
228.2.4. D	di densita' 30 Kg/mc spes. mm 40  <i>(Euro otto e sessantuno centesimi)</i>	mq	8,61
228.2.5	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLIURETANO espanso, con densita' non inferiore a 35 kg/mc, rivestite sulle due facciate con carton-feltro bitumato:		
228.2.5. A	con lastre spessore mm 20  <i>(Euro otto e sessantasei centesimi)</i>	mq	8,66
228.2.5. B	con lastre spessore mm 30  <i>(Euro dieci e quattro centesimi)</i>	mq	10,04

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
228.2.5. C	con lastre spessore mm 40  <i>(Euro undici e cinquanta centesimi)</i>	mq	11,50
228.2.5. D	con lastre spessore mm 50  <i>(Euro tredici e venti centesimi)</i>	mq	13,20
228.2.6	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIRENE espanso estruso, densita' 37 kg/mc:		
228.2.6. A	con lastre spessore mm 20  <i>(Euro sette e cinquantanove centesimi)</i>	mq	7,59
228.2.6. B	con lastre spessore mm 30  <i>(Euro nove e dieci centesimi)</i>	mq	9,10
228.2.6. C	con lastre spessore mm 40  <i>(Euro dieci e settanta centesimi)</i>	mq	10,70
228.2.6. D	con lastre spessore mm 50  <i>(Euro dodici e trenta centesimi)</i>	mq	12,30
228.2.7	ISOLAMENTO CON PANNELLI A BASE DI PERLITE, con fibre e leganti asfaltici per coperture piane sottoposte a rilevanti carichi dinamici:		
228.2.7. A	con pannelli spessore 20 mm  <i>(Euro otto e settantotto centesimi)</i>	mq	8,78
228.2.7. B	con pannelli spessore 30 mm  <i>(Euro dieci e cinquanta centesimi)</i>	mq	10,50
228.2.7. C	con pannelli spessore 40 mm  <i>(Euro dodici e cinquanta centesimi)</i>	mq	12,50
228.2.7. D	con pannelli spessore 50 mm  <i>(Euro quattordici e venti centesimi)</i>	mq	14,20
228.2.8	ISOLAMENTO CON PANNELLI RIGIDI IN VETRO CELLULARE rivestiti sui due lati con bitume e carta catramata, con densita' 125 kg/mc e resistenza 8 kg/cmq:		
228.2.8. A	con pannelli spessore mm 30  <i>(Euro trentadue e quaranta centesimi)</i>	mq	32,40
228.2.8. B	con pannelli spessore mm 40  <i>(Euro trentasette e dieci centesimi)</i>	mq	37,10

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
228.2.8. C	con pannelli spessore mm 50  <i>(Euro quarantatre e sessanta centesimi)</i>	mq	43,60
228.2.8. D	con pannelli spessore mm 80  <i>(Euro cinquantasei/00)</i>	mq	56,00
228.2.9	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI previa mano di collante o qualsiasi altro elemento fissativo		
228.2.10	ISOLAMENTO CON LASTRE DI POLISTIROLO espanso poste entro murature a cassetta:		
228.2.10 .A	con lastre densita' 15 kg/mc spes.=mm 20  <i>(Euro quattro e otto centesimi)</i>	mq	4,08
228.2.10 .B	con lastre densita' 20 kg/mc spes.=mm 20  <i>(Euro quattro e quarantatre centesimi)</i>	mq	4,43
228.2.11	ISOLAMENTO CON LASTRE DI SUGHERO in granuli densita' 145 kg/mc:		
228.2.11 .A	con lastre spessore mm 30  <i>(Euro tredici e quaranta centesimi)</i>	mq	13,40
228.3	ISOLAMENTO TERMICO DI PARETI previa mano di collante o qualsiasi altro elemento fissativo		
228.4	ISOLAMENTO TERMICO SU COPERTURE piane o leggermente inclinate, previa mano di collante o qualunque altro elemento fissativo		



COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251	<b>SERRAMENTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni con h max 2 m e/o trabatelli a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione</b>		
251.1	OPERE ED ASSISTENZE MURARIE (esclusi gli elementi da posare)		
251.2	POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO IN LEGNO, con apertura fino a m 1,20:		
251.2.A	su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 15 <i>(Euro venticinque e novanta centesimi)</i>	cad	25,90
251.2.B	su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15 <i>(Euro ventuno e ottanta centesimi)</i>	cad	21,80
251.2.C	su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 30 <i>(Euro trentuno e venti centesimi)</i>	cad	31,20
251.2.D	su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30 <i>(Euro ventiquattro e venti centesimi)</i>	cad	24,20
251.3	OPERE MURARIE ED ASSISTENZA per la posa in opera di serramenti in legno, per interni ed esterni senza controtelesiaio paragrafo 242.1.1.0 comprendenti fori per zanche e bocchette muratura e riprese delle stesse e posizionamento dell'infisso; (misura minima di fatturazione mq 1,50) esclusa la formazione di mazzette:		
251.3.A	per finestra e/o porta finestra ad una o piu' ante apribili, a saliscendi, a vasistas e a scorrere <i>(Euro ventisei e quaranta centesimi)</i>	mq	26,40
251.3.B	per porta-finestra ad una o piu' ante apribili <i>(Euro venticinque/00)</i>	mq	25,00
251.3.C	per persiane o portelloni ad una o piu' ante apribili <i>(Euro trentasei e ottanta centesimi)</i>	mq	36,80
251.3.D	per persiane o portelloni scorrevoli in esterno <i>(Euro quarantasei e ottanta centesimi)</i>	mq	46,80
251.3.E	per persiane o portelloni scorrevoli fino a scomparsa <i>(Euro trentadue e settanta centesimi)</i>	mq	32,70
251.3.F	controtelesiaio per finestra monoblocco completo <i>(Euro ventinove e ottanta centesimi)</i>	mq	29,80
251.3.G	portoncino d'ingresso condominiale altezza massima m 2,70 <i>(Euro trentasette e dieci centesimi)</i>	mq	37,10

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.4	POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO METALLICO, per infissi e serramenti in profilato scatolare o in profilato in alluminio anodizzato:		
251.4.A	su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 10 a cm 15  <i>(Euro ventisei e ottanta centesimi)</i>	cad	26,80
251.4.B	su muratura in mattoni forati con spessore da cm 10 a cm 15  <i>(Euro ventidue e sessanta centesimi)</i>	cad	22,60
251.4.C	su muratura in mattoni pieni con spessore da cm 16 a cm 30  <i>(Euro trentadue e venti centesimi)</i>	cad	32,20
251.4.D	su muratura in mattoni forati con spessore da cm 16 a cm 30  <i>(Euro ventiquattro e ottanta centesimi)</i>	cad	24,80
251.5	OPERE DI FALEGNAMERIA comprendenti materiali, posa in opera e manovalanza; escluse opere ed assistenze murarie (vedasi capitolo 251.1.0.0) Le voci dei seguenti paragrafi non comprendono i vetri, le serrature, la verniciatura ove non espressamente indicati		
251.6	CONTROTELAIO IN ABETE, con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, per pareti:		
251.6.A	spessore muratura cm 10  <i>(Euro tre e ventisei centesimi)</i>	m	3,26
251.6.B	spessore muratura cm 15  <i>(Euro tre e ottantatre centesimi)</i>	m	3,83
251.7	FINESTRA VETRATA IN LEGNO prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante e maniglia in ottone, verniciatura industriale, (misura minima di fatturazione mq 1,50 per quella ad un' anta e mq 2 per quella a due ante con misurazione esterna telaio):		
251.7.A	in abete  <i>(Euro centotrentanove/00)</i>	mq	139,00
251.7.B	in pino Svezia  <i>(Euro centoquarantanove/00)</i>	mq	149,00
251.7.C	in douglas  <i>(Euro centottantuno/00)</i>	mq	181,00
251.7.D	in pitch-pine  <i>(Euro centocinquantotto/00)</i>	mq	158,00
251.8	PORTA-FINESTRA VETRATA IN LEGNO prima scelta, regoli di mm 55, senza scuri, completa di ferramenta pesante, cremonese e maniglia in ottone e 3 cerniere pesanti, verniciatura industriale (misura minima di fatturazione mq 2,00 ad un'anta, mq 3 a due ante e mq 4,5 a tre ante):		
251.8.A	in abete  <i>(Euro centosettantasei/00)</i>	mq	176,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.8.B	in pino di Svezia <i>(Euro centonovanta/00)</i>	mq	190,00
251.8.C	in douglas <i>(Euro duecentoventisette/00)</i>	mq	227,00
251.8.D	in pitch-pine <i>(Euro duecentosette/00)</i>	mq	207,00
251.9	SOVRAPPREZZO per traversa inferiore in alluminio anodizzato e guarnizione a tenuta:		
251.9.A	aumento alle voci relative al mq <i>(dodici/00per cento)</i>	%	12,00
251.10	PERSIANA ALLA FIORENTINA IN LEGNO a stecche larghe, completa di ferramenta pesante, chiusura con torcetto, spessore regoli mm 55, (misura minima di fatturazione mq 2,00) :		
251.10.A	di abete prima scelta extra, senza gelosia <i>(Euro centonovanta/00)</i>	mq	190,00
251.10.B	di abete prima scelta extra, con gelosia apribile <i>(Euro duecentotrentuno/00)</i>	mq	231,00
251.10.C	di pino di Svezia, senza gelosia <i>(Euro duecentocinque/00)</i>	mq	205,00
251.10.D	di pino di Svezia, con gelosia apribile <i>(Euro duecentoquarantasei/00)</i>	mq	246,00
251.10.E	di douglas, senza gelosia <i>(Euro duecentotrenta/00)</i>	mq	230,00
251.10.F	di douglas, con gelosia apribile <i>(Euro duecentosettantatre/00)</i>	mq	273,00
251.11	BUSSOLA CON IMBOTTE, da interni, con porta con telaio in abete, tamburatura a nido d'ape e compensato di pioppo 4 mm, spessore complessivo di mm 45 , verniciatura industriale, completa di ferramenta, serratura e maniglia in ottone pesante, (misura minima di fatturazione mq 2,00):		
251.11.A	a un battente, per spessore di muratura cm 10 <i>(Euro duecentosedici/00)</i>	mq	216,00
251.11.B	a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, per spessore di muratura cm 10 <i>(Euro duecentoquaranta/00)</i>	mq	240,00
251.12	PORTA INTERNA con telaio in abete, tamburata a nido d'ape, con compensato impiallacciato, lucidatura in poliesteri o catalizzata, completa di ferramenta e serratura, maniglie in materiale e lavorazione pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq 2,00):		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.12.A	con impiallacciatura in noce tanganica <i>(Euro centonovantanove/00)</i>	mq	199,00
251.12.B	con impiallacciatura in mogano <i>(Euro centonovantanove/00)</i>	mq	199,00
251.13	PORTONCINO PER INGRESSO APPARTAMENTO con telaio in abete di mm 55 tamburato a nido d'ape e con compensato di pioppo 4 mm impiallacciato, completo di ferramenta pesante e gancio di sicurezza, (misura minima di fatturazione mq 2,00):		
251.13.A	a un battente, impiallacciatura rovere di slavonia, larghezza massima 90 cm <i>(Euro duecentotrenta/00)</i>	mq	230,00
251.13.B	a due battenti asimmetrici con paletti incassati a leva, impiallacciatura rovere di slavonia, larghezza massima 120 cm <i>(Euro duecentoquarantasette/00)</i>	mq	247,00
251.14	OPERE IN FERRO, le voci dei seguenti paragrafi non comprendono i vetri, la verniciatura ove non espressamente indicata (vedasi anche archivio 250)		
251.15	INFISSI IN FERRO per porte e finestre con elementi fissi ed apribili, anche a vasistas, con eventuali pannelli in lamiera, compreso: maniglie, accessori, mano di antiruggine:		
251.15.A	in profilati tubolari zincati fino a 10 kg/mq <i>(Euro settantaquattro e ottantanove centesimi)</i>	mq	74,89
251.15.B	in profilati tubolati zincati da 10-12 kg/mq <i>(Euro ottantuno e cinquantanove centesimi)</i>	mq	81,59
251.15.C	in profilati tubolari zincati da 13-14 kg/mq <i>(Euro novantaquattro/00)</i>	mq	94,00
251.16	SERRANDA A ROTOLO CON STECCHE PIENE DI ACCIAIO ZINCATO, ad elementi snodati di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali ad "U", molle di compensazione, maniglia per la manovra, spiaggiata a battuta, due serrature tipo Yale:		
251.16.A	con lamiera da mm 8/10 <i>(Euro trentuno e venticinque centesimi)</i>	mq	31,25
251.16.B	con lamiera da mm 10/10 <i>(Euro trentadue e quarantatre centesimi)</i>	mq	32,43
251.16.C	con lamiera da mm 12/10 □ <i>(Euro trentasette e novantasei centesimi)</i>	mq	37,96
251.17	SERRANDA A MAGLIE DI FERRO sagomate e collegate a snodo di qualsiasi dimensione, complete di rullo avvolgitore rotante su cuscinetti a sfere, guide verticali a "U", molle di compensazione, eventuale parte piena al piede, spiaggiata a battuta, maniglia per la manovra, due serrature tipo Yale:		
251.17.A	in ferro tondo grezzo da verniciare <i>(Euro quarantasei e quarantotto centesimi)</i>	mq	46,48

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.17.B	in tubolare zincato  <i>(Euro trentasette e diciotto centesimi)</i>	mq	37,18
251.18	CANCELLO ESTENSIBILE IN FERRO, riducibile ad uno o due battenti, con diagonali in ferro piatto, sospensioni con carrucole girevoli a cuscinetti a sfere perni di scorrimento con boccole in tubo di acciaio, guida ad "U" incassato a pavimento od in luce e ribaltabili:		
251.18.A	in ferro zincato  <i>(Euro quarantatre e sessantaquattro centesimi)</i>	mq	43,64
251.18.B	in ferro con antiruggine  <i>(Euro quaranta e ventotto centesimi)</i>	mq	40,28
251.19	PORTA BASCULANTE PER GARAGES O BOX IN LAMIERA DI ACCIAIO stampato spessore mm 8/10 completa di contrappesi, guide, serratura tipo Yale, maniglia fissa:		
251.19.A	preverniciate con antiruggine  <i>(Euro trenta e novantanove centesimi)</i>	mq	30,99
251.19.B	zincata  <i>(Euro trentatre e ottantatre centesimi)</i>	mq	33,83
251.20	OPERE IN ALLUMINIO; comprendenti materiali, posa in opera e manovalanza; sono esclusi: vetri, serrature, trattamenti e finiture non espressamente indicate ed assistenze murarie (vedasi capitolo 251.1.0.0)		
251.21	FINESTRA A DUE ANTE, con chiusura A DOPPIA BATTUTA, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc.:		
251.21.A	profilo dimensioni 40x20 mm, ossidato anodicamente (peso 8-9 kg/mq)  <i>(Euro centotrentuno/00)</i>	mq	131,00
251.21.B	come 251.4.1.1, ma verniciato con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi  <i>(Euro centotrentasette/00)</i>	mq	137,00
251.21.C	profilo dimensioni 50x20 mm, ossidato anodicamente (peso 9,5-10,5 kg/mq)  <i>(Euro centoquarantatre/00)</i>	mq	143,00
251.21.D	come 251.4.1.3, ma verniciato con polveri di poliestere applicate elettrostaticamente e cottura in forno a 180 gradi  <i>(Euro centocinquanta/00)</i>	mq	150,00
251.22	FINESTRA A DUE ANTE, con chiusura A GIUNTO APERTO e come 251.4.1.0:		
251.22.A	profili dimensioni 45x20 mm (telaio fisso) e 52x20 mm (anta apribile), ossidato anodicamente (peso da 8,5 a 9,5 kg/mq)  <i>(Euro centocinquantadue/00)</i>	mq	152,00
251.22.B	come 251.4.2.1, ma verniciata elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi  <i>(Euro centocinquantanove/00)</i>	mq	159,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.22.C	come 251.4.2.1, ma dimensioni 55x20 mm e 62x20 mm (peso da 10-12 kg/mq) <i>(Euro centosessantanove/00)</i>	mq	169,00
251.22.D	come 251.4.2.2, ma dimensioni 55x20 mm e 62x20 mm (peso 10-12 kg/mq) <i>(Euro centottanta/00)</i>	mq	180,00
251.23	FINESTRA AD UNA O DUE ANTE, A TAGLIO TERMICO, con apertura o a scorrere o a wasistas con listelli in poliammide rinforzata con fibre di vetro, con a giunto aperto, in profilati tubolari piani estrusi in lega di alluminio, con elementi fissi ed apribili, con gocciolatoio, fori di scarico e asole di drenaggio nella sede dei vetri, compreso: fermavetri a scatto, guarnizioni di sigillatura e tenuta in elastomero monoestruso (etilene-propilene), squadrette di rinforzo, maniglie, manopole, apparecchi, leve e compassi ecc., comunque conformi agli eventuali elaborati grafici progettuali		
251.23.A	profili dimensioni 45x20 mm telaio fisso e 52x20 mm anta apribile (peso 10-11 kg/mq) <i>(Euro centosettantacinque/00)</i>	mq	175,00
251.23.B	come 251.4.3.1, ma verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi <i>(Euro centottantotto/00)</i>	mq	188,00
251.23.C	come 251.4.3.1, ma dimensioni 60x20 mm (telaio fisso) e 68x20 mm (anta apribile) (peso 11,5-12,5 kg/mq) <i>(Euro centonovantatre/00)</i>	mq	193,00
251.23.D	profili dimensioni 60x20 mm e 68x20 mm (peso 11,5-12,5 kg/mq) atti a ricevere vetro camera stratificato 6-7/6/6-7, verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi, nel colore a scelta della DL tra quelli commerciali <i>(Euro duecentouno/00)</i>	mq	201,00
251.24	PERSIANA ALLA FIORENTINA IN ALLUMINIO, con 2 ante, chiusura a battente, lamelle fisse, completa di cardini tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed ogni altro accessorio:		
251.24.A	con gelosia, per finestra, dimensioni profilato 40x47 mm (peso 16-17 kg/mq) verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi <i>(Euro duecentoundici/00)</i>	mq	211,00
251.24.B	senza gelosia, per finestra, come 251.4.12.1 <i>(Euro duecentoquattro/00)</i>	mq	204,00
251.24.C	con gelosia, per portafinestra, (peso 18-19 kg/mq), come 251.4.12.1 <i>(Euro duecentotrentotto/00)</i>	mq	238,00
251.24.D	senza gelosia, per porta finestra, come 251.4.12.1 <i>(Euro duecentoventotto/00)</i>	mq	228,00
251.24.E	con gelosia e telaio perimetrale fisso, per finestra, dimensione profilati 40x47 e 40x20, (peso 20-21 kg/mq) <i>(Euro duecentosessantuno/00)</i>	mq	261,00
251.24.F	senza gelosia, come 251.4.12.5 <i>(Euro duecentocinquattatre/00)</i>	mq	253,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.24.G	con gelosia con telaio, per porta finestra, come 251.4.12.5 <i>(Euro duecentottantaquattro/00)</i>	mq	284,00
251.24.H	senza gelosia, con telaio, per porta finestra come 251.4.12.5 <i>(Euro duecentosettantasei/00)</i>	mq	276,00
251.25	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SIMMETRICHE CON TELAIO E SOPRALUCE apribile a vasistas, con sistema di chiusura a giunto aperto, con guarnizione centrale in elastomero monoestruso (etilene propilene) e fermavetri a scatto con idonea guarnizione completo di ogni accessorio:		
251.25.A	con profili dim. 45x40, ossidati anodicamente (peso 33-34 kg/mq) <i>(Euro trecentoquarantadue/00)</i>	mq	342,00
251.25.B	come 251.4.14.1, ma verniciati elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi <i>(Euro trecentocinquantasette/00)</i>	mq	357,00
251.25.C	come 251.4.14.1, ma dim. 55x40 (peso 35,5-36,5 kg/mq) <i>(Euro trecentocinquantotto/00)</i>	mq	358,00
251.25.D	come 251.4.14.2, ma dim. 55x40 <i>(Euro trecentosettantacinque/00)</i>	mq	375,00
251.25.E	a taglio termico, profilo dim. 45x40, ossidato anodicamente (peso 38,5-39,5 kg/mq) <i>(Euro trecentosettantasette/00)</i>	mq	377,00
251.25.F	a taglio termico, profilo dim. 45x40, ossidato anodicamente (peso 38,5-39,5 kg/mq), verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi, con colore a scelta della DL, da scegliere tra quelli commerciali <i>(Euro trecentonovanta/00)</i>	mq	390,00
251.25.G	come 251.4.14.5, ma dim. 60x40 (peso 43,5-44,5 kg/mq) <i>(Euro quattrocentosette/00)</i>	mq	407,00
251.25.H	a taglio termico, profilo dim. 60x40 (peso 43,5-44,5 kg/mq) ossidato anodicamente, verniciato elettrostaticamente a polveri epossidiche e cottura a 180 gradi centigradi, con colore a scelta della DL, da scegliere tra quelli commerciali <i>(Euro quattrocentoventiquattro/00)</i>	mq	424,00
251.26	PORTONE PER INGRESSO A DUE ANTE SENZA SOPRALUCE e come 251.4.14.0:		
251.26.A	con profili anodizzati 45x40 mm (peso 22,5-23,5 kg/mq) <i>(Euro duecentosettantaquattro/00)</i>	mq	274,00
251.26.B	come 251.4.15.1, ma verniciati elettrostaticamente <i>(Euro duecentosettantasette/00)</i>	mq	277,00
251.26.C	come 251.4.15.1, ma dim. 55x40 mm (peso 24-25 kg/mq)		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
	<i>(Euro duecentottanta/00)</i>	mq	280,00
251.26.D	come 251.4.15.2, ma dim. 55x40 mm (peso 24-25 kg/mq)		
	<i>(Euro duecentottantaquattro/00)</i>	mq	284,00
251.26.E	a taglio termico come 251.4.15.1, ma peso 26-27 kg/mq		
	<i>(Euro trecentosei/00)</i>	mq	306,00
251.26.F	a taglio termico come 251.4.15.2, ma peso 26-27 kg/mq		
	<i>(Euro trecentoquattordici/00)</i>	mq	314,00
251.26.G	a taglio termico come 251.4.15.5, ma profilato 60x40 mm (peso 29-30 kg/mq)		
	<i>(Euro trecentoventitre/00)</i>	mq	323,00
251.26.H	a taglio termico come 251.4.15.7, ma verniciati elettrostaticamente		
	<i>(Euro trecentotrentatre/00)</i>	mq	333,00
251.27	AVVOLGIBILI con teli a stecche agganciate completi di: cintini, terminali in acciaio zincato, pomelli di arresto, rullo in lamiera di acciaio zincato con fondello, supporti ad avvitare e cuscinetti a sfera, telaio-guida (fisso, a sporgere con leva laterale = L.L., a sporgere con leva centrale = L.C.).		
251.28	AVVOLGIBILE IN LEGNO con: cinghia, avvolgitore con cassetta e placca, puleggia e guida cinghia (minimo fatturazione 1,65 mq):		
251.28.A	stecche in douglas, 14x40mm, grezze e ganci zincati		
	<i>(Euro ottantanove/00)</i>	mq	89,00
251.28.B	c.s. ganci ottone		
	<i>(Euro novantasei/00)</i>	mq	96,00
251.28.C	come 251.6.1.1 verniciate a smalto o coppale		
	<i>(Euro centoquattro/00)</i>	mq	104,00
251.28.D	come la 251.6.1.1 ma con riduttore zincato per puleggia completo di supporti a murare con cuscinetto		
	<i>(Euro novantanove/00)</i>	mq	99,00
251.28.E	come la 251.6.1.2 ma con riduttore zincato per puleggia completo di supporto a murare con cuscinetto		
	<i>(Euro centosei/00)</i>	mq	106,00
251.28.F	come la 251.6.1.3 ma con riduttore zincato per puleggia completo di supporti a murare con cuscinetto		
	<i>(Euro centoquattordici/00)</i>	mq	114,00
251.28.G	come 251.6.1.1 telaio a sporgere L.L.		
	<i>(Euro novantasei/00)</i>	mq	96,00
251.28.H	come 251.6.1.2 telaio a sporgere L.L.		
	<i>(Euro centotrenta/00)</i>	mq	130,00



REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.28.I	come 251.6.1.3 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centoundici/00)</i>	mq	111,00
251.28.J	come 251.6.1.5 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centosei/00)</i>	mq	106,00
251.28.K	come 251.6.1.6 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centotredici/00)</i>	mq	113,00
251.28.L	come 251.6.1.7 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centoventuno/00)</i>	mq	121,00
251.28.M	come 251.6.1.1 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centocinque/00)</i>	mq	105,00
251.28.N	come 251.6.1.2 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centododici/00)</i>	mq	112,00
251.28.O	come 251.6.1.3 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centosessantanove/00)</i>	mq	169,00
251.28.P	come 251.6.1.5 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centoquindici/00)</i>	mq	115,00
251.28.Q	come 251.6.1.6 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centosettanta/00)</i>	mq	170,00
251.28.R	come 251.6.1.7 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centosettantotto/00)</i>	mq	178,00
251.29	AVVOLGIBILE IN LEGNO comando ad asta snodata, completa di argano, fermo e supporto a murare:		
251.29.A	stecche in douglas, 14x40 mm, grezze e ganci zincati  <i>(Euro centodiciotto/00)</i>	mq	118,00
251.29.B	c.s. ganci in ottone  <i>(Euro centoventicinque/00)</i>	mq	125,00
251.29.C	come 251.6.2.1 verniciate a smalto o coppale  <i>(Euro centotrentatre/00)</i>	mq	133,00
251.29.D	come 251.6.2.1 ma con motoriduttore elettrico e comandi  <i>(Euro duecentoquattordici/00)</i>	mq	214,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.29.E	come 251.6.2.2 ma con motoriduttore elettrico e comandi  <i>(Euro duecentoventuno/00)</i>	mq	221,00
251.29.F	come 251.6.2.3 ma con motoriduttore elettrico e comandi  <i>(Euro duecentoventinove/00)</i>	mq	229,00
251.30	AVVOLGIBILE IN PVC come 251.6.1.0:		
251.30.A	stecche 14x43 mm, 4,5 kg/mq  <i>(Euro trentasette e dieci centesimi)</i>	mq	37,10
251.30.B	c.s. 5,5 kg/mq  <i>(Euro quarantasei e settanta centesimi)</i>	mq	46,70
251.30.C	come 251.6.4.1 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro quarantaquattro e quaranta centesimi)</i>	mq	44,40
251.30.D	come 251.6.4.2 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro settantuno/00)</i>	mq	71,00
251.30.E	come 251.6.4.1 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centodue/00)</i>	mq	102,00
251.30.F	come 251.6.4.2 con telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centoundici/00)</i>	mq	111,00
251.31	AVVOLGIBILE IN PVC come 251.6.2.0:		
251.31.A	stecche 14x43 mm, 4,5 kg/mq  <i>(Euro sessantasei/00)</i>	mq	66,00
251.31.B	c.s. 5,5 kg/mq  <i>(Euro settantasei/00)</i>	mq	76,00
251.32	AVVOLGIBILE IN ACCIAIO come 251.6.1.0 ma con stecca terminale in alluminio e tappi laterali alle stecche (minimo fatturazione 1,20 mq):		
251.32.A	stecche lamiera zincata, spess. 0,35 mm, 14x55 mm, 9,5 kg/mq  <i>(Euro sessantasette/00)</i>	mq	67,00
251.32.B	c.s. finitura poliammidica a tinta unita  <i>(Euro settantadue/00)</i>	mq	72,00
251.32.C	c.s. finitura poliammidica, tipo legno  <i>(Euro settantanove/00)</i>	mq	79,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.32.D	come 251.6.7.1 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centouno/00)</i>	mq	101,00
251.32.E	come 251.6.7.2 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centosei/00)</i>	mq	106,00
251.32.F	come 251.6.7.3 telaio a sporgere L.L.  <i>(Euro centotredici/00)</i>	mq	113,00
251.32.G	come 251.6.7.1 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centotrentadue/00)</i>	mq	132,00
251.32.H	come 251.6.7.2 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centotrentasette/00)</i>	mq	137,00
251.32.I	come 251.6.7.3 telaio a sporgere L.C.  <i>(Euro centoquarantaquattro/00)</i>	mq	144,00
251.33	AVVOLGIBILE IN ACCIAIO come 251.6.2.0:		
251.33.A	con stecche come 251.6.7.1  <i>(Euro novantasei/00)</i>	mq	96,00
251.33.B	con stecche come 251.6.7.2  <i>(Euro centouno/00)</i>	mq	101,00
251.33.C	con stecche come 251.6.7.3  <i>(Euro centootto/00)</i>	mq	108,00
251.34	AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO come 251.6.1.0 ma con stecca terminale in alluminio e tappi laterali alle stecche:		
251.34.A	stecche 9x40 mm, coibentate con poliuretano espanso, peso 3,55 kg/mq, finitura poliammidica a tinta unita  <i>(Euro settantadue/00)</i>	mq	72,00
251.34.B	c.s. finitura tipo legno  <i>(Euro settantasette/00)</i>	mq	77,00
251.34.C	con stecche 14x55 mm, peso 3,9 kg/mq, tinta unita c.s.  <i>(Euro settantadue/00)</i>	mq	72,00
251.34.D	c.s. finitura tipo legno  <i>(Euro settantasette/00)</i>	mq	77,00
251.35	AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO come 251.6.2.0:		

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
251.35.A	con stecche come 251.6.10.1  <i>(Euro centouno/00)</i>	mq	101,00
251.35.B	con stecche come 251.6.10.2  <i>(Euro centosei/00)</i>	mq	106,00
251.35.C	con stecche come 251.6.10.3  <i>(Euro centouno/00)</i>	mq	101,00
251.35.D	con stecche come 251.6.10.4  <i>(Euro centosei/00)</i>	mq	106,00
251.35.E	Fornitura e posa in opera di porta esterna a due ante (apertura verso l'esterno realizzata con telaio in ferro e tamponatura in pannello sandwich (stesso tipo utilizzato per il tamponamento delle pareti), rivestito nella parte esterna con tavolato utilizzato per il restante rivestimento, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte nulla escluso.  <i>(Euro mille/00)</i>	cad	1.000,00
251.35.F	Fornitura e posa in opera di porta interna ad un'anta realizzata con telaio in ferro e tamponatura in pannello sandwich (stesso tipo utilizzato per il tamponamento delle pareti), compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte nulla escluso.  <i>(Euro settecento/00)</i>	cad	700,00
251.35.G	Fornitura e posa in opera di finestre con apertura a vasistas, realizzate con telaio in ferro e vetro camera 4/12/4, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte nulla escluso.  <i>(Euro ottocento/00)</i>	cad	800,00
251.35.H	Fornitura e posa in opera di porta esterna ad un'anta (apertura verso l'esterno realizzata con telaio in ferro e tamponatura in pannello sandwich (stesso tipo utilizzato per il tamponamento delle pareti), rivestito nella parte esterna con tavolato utilizzato per il restante rivestimento, compreso ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte nulla escluso.  <i>(Euro mille/00)</i>	cad	1.000,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
256	<b>STRUTTURE IN C.A.</b>		
256.1	INTELAIATURE IN C.A. esclusi scavi e fondazioni, compreso i solai e la copertura, escluso manto, valutate VxP dal piano cantina alla linea di gronda		
256.2	INTELAIATURA IN C.A. per fabbricati civili:		
256.2.A	in zone non sismiche  <i>(Euro trentasette/00)</i>	mc	37,00
256.2.B	in zone s=6 (a bassa sismicita')  <i>(Euro trentanove e quaranta centesimi)</i>	mc	39,40
256.2.C	in zone s=9 (ex seconda categoria)  <i>(Euro quarantuno e novanta centesimi)</i>	mc	41,90
256.2.D	in zone s=12 (ex prima categoria)  <i>(Euro quarantaquattro e trenta centesimi)</i>	mc	44,30
256.3	INTELAIATURA IN C.A. PER EDIFICI PUBBLICI suscettibili di affollamento (banche, uffici postali, edifici scolastici, negozi, ristoranti ecc.):		
256.3.A	in zone non sismiche  <i>(Euro quarantatre e cinquanta centesimi)</i>	mc	43,50
256.3.B	in zone s=6 (a bassa sismicita')  <i>(Euro quarantacinque e sessanta centesimi)</i>	mc	45,60
256.3.C	in zone s=9 (ex seconda categoria)  <i>(Euro quarantanove e sessanta centesimi)</i>	mc	49,60
256.3.D	in zone s=12 (ex prima categoria)  <i>(Euro cinquantatre/00)</i>	mc	53,00
256.3.E	Realizzazione di platea in c.a. composta da ferro diam. 12 mm ad aderenza migliorata a doppia intelaiatura, conglomerato cementizio confezionato in cantiere per plinti, fondazioni platee, ecc (zona sismica 2), compreso casseformi, puntellamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.  <i>(Euro quattrocento/00)</i>	mc.	400,00
256.3.F	Realizzazione di muro di sostegno in c.a. composta da ferro diam. 12 mm ad aderenza migliorata e staffe (interasse non superiore di cm 30, conglomerato cementizio confezionato in cantiere per plinti, fondazioni platee, ecc (zona sismica 2), compreso casseformi, puntellamenti, drenaggi, impermeabilizzazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.  <i>(Euro cinquecento/00)</i>	mc.	500,00

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
266	<b>OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO</b>		
266.1	GABBIONATE compreso legature e tirantature con filo zincato, pietrame di riempimento, escluso scavi, movimenti di terra, aggettamenti		
266.2	GABBIONATA con gabbioni a scatola in rete metallica a forte zincatura con maglia 8x10 cm, con facciavista con blocchi non inferiori a 20x30 cm sistemati a mano:		
266.2.A	gabbioni 2x1x1 m, filo d. 2,7 mm  <i>(Euro novanta/00)</i>	mc	90,00
266.2.B	gabbioni 2x1x1 m; filo d. 3 mm  <i>(Euro novantatre/00)</i>	mc	93,00
266.3	GABBIONATA O RIVESTIMENTO FLESSIBILE con gabbioni a materasso con tasche in rete metallica zincata con maglia 5x7 cm:		
266.3.A	gabbioni 2x0,15x4 m, filo d. 2 mm  <i>(Euro ventinove e novanta centesimi)</i>	mq	29,90
266.3.B	gabbioni 2x0,25x4 m, filo d. 2 mm  <i>(Euro trentasei e dieci centesimi)</i>	mq	36,10
266.4	MURI DI SOSTEGNO O CONTENIMENTO escluso scavi, movimenti di terra ed aggettamenti		
266.5	MURO DI SOSTEGNO ESEGUITO A SECCO con blocchi modulari in c.a. prefabbricati, compreso ammorsatura:		
266.5.A	con blocchi 100x100x100 cm, tipo leggero (1800 kg)  <i>(Euro centotredici/00)</i>	mc	113,00
266.5.B	con blocchi 100x100x100 cm, tipo pesante (2200 kg)  <i>(Euro centoventinove/00)</i>	mc	129,00
266.6	MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe Rck 45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione, questo escluso dal prezzo, e platea in c.a. con Rck 25; calcolato per resistere alla spinta di un terrapieno orizzontale con angolo di attrito di 30 gradi e peso specifico dell'inerte di 2 t/mc con sovraccarico sul rilevato di 4 t/mq:		
266.6.A	h fino a 2 m  <i>(Euro centocinquantanove e sei centesimi)</i>	m	159,06
266.6.B	h da 2,01 m a 2,50 m  <i>(Euro duecentocinque e tre centesimi)</i>	m	205,03
266.6.C	h da 2,51 m a 3,00 m  <i>(Euro duecentosessantasette/00)</i>	m	267,00
266.6.D	h da 3,01 m a 3,50 m  <i>(Euro trecentododici e novantasette centesimi)</i>	m	312,97

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
266.6.E	h da 3,51 m a 4,00 m  <i>(Euro trecentottantasei e ottantadue centesimi)</i>	m	386,82
266.6.F	h da 4,01 m a 4,50 m  <i>(Euro quattrocentosettantadue e quattro centesimi)</i>	m	472,04
266.6.G	h da 4,51 m a 5,00 m  <i>(Euro cinquecentoquarantadue e ventisette centesimi)</i>	m	542,27
266.6.H	h da 5,01 m a 6,00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea  <i>(Euro seicentonovantanove e settantanove centesimi)</i>	m	699,79
266.6.I	h da 6,01 m a 7,00 m, c.s.  <i>(Euro ottocentottantotto e trenta centesimi)</i>	m	888,30
266.6.J	h da 7,01 m a 8,00 m, c.s.  <i>(Euro millecinquantotto e settantaquattro centesimi)</i>	m	1.058,74

REALIZZAZIONE DI NUOVO LOCALE TECNICO - I DIACCI

Elenco dei Prezzi

COD.E.P.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO Euro
267	<b>IMPIANTI TECNOLOGGICI</b>		
267.1	Fornitura e posa in opera di impianti elettrici, idraulici, termici con tubazione per teleriscaldamento adeguatamente dimensionata e gas di collegamento tra il nuovo locale tecnico ed il fabbricato principale; compreso scavi, rinterri, allacciamenti e quant'altro necessario nulla escluso al fine di dare l'opera finita a regola d'arte. <i>(Euro tredicimila/00)</i>	a corpo	13.000,00

Firenze, 18/01/2011

Il Tecnico Progettista

\_\_\_\_\_

Il R.U.P.

\_\_\_\_\_



## INDICE DEI RAGGRUPPAMENTI

DESCRIZIONE	N. PAGINA
207 CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME, ARMATURE METALLICHE, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h. max 2 m e/o trabatelle a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione	1
207.3 CASSEFORME	5
208 FONDAZIONI SPECIALI i prezzi sono riferiti ad un cantiere di tipo medio, per terreni non scoscesi e non comprendono: la formazione delle vie d'accesso, le vasche per fanghi bentonitici ed il loro allontanamento, la fornitura del calcestruzzo e delle armature metalliche, salvo diversa indicazione, la spesa di impianto e di smontaggio del cantiere, ma comprendono lo spostamento delle macchine nell'ambito del cantiere stesso. La misurazione sara' presa dal fondo perforazione al piano di posa dei plinti o della trave di fondazione ad eccezione dei pali fuori opera per i quali verra' misurata la lunghezza effettiva	7
208.1 PALI PREFABBRICATI	8
208.2 PALI A FANGO	9
208.3 PALI TRIVELLATI	10
208.4 MICROPALI	11
213 MURATURE , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione	14
213.5 MURATURA IN BLOCCHI DI CEMENTO	15
213.6 MURATURE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLATO	17
221 INTONACI , esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione	18
226 POZZETTI E FOSSE BIOLOGICHE nelle voci non sono contemplati: scavi, rinterri e chiusure.	21
226.1 POZZETTI	22
228 IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENTI EDILI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con h max 2 m e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione	26
228.1 IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE PIANE	27
228.2 IMPERMEABILIZZAZIONE DI FONDAZIONI	29
251 SERRAMENTI, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni con h max 2 m e/o trabatelli a norma, mobili e non, per opere di altezza fino a 4,5 m dal piano di calpestio, salvo diversa indicazione	32
256 STRUTTURE IN C.A.	44
266 OPERE DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO	45
267 IMPIANTI TECNOLOGGICI	47