UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola - Marradi - Palazzuolo sul Senio - S. Piero a Sieve - Scarperia - Vicchio

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Ripulitura e consolidamento sponde del torrente Moscheta e del fosso del Vacchile

COMMITTENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Data, 04/07/2014

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 A1	Realizzazione di soglia in massi ciclopici (dimensioni>1mc) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte van ... mentizia antiritiro, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma escluso lo scavo				
	E L E M E N T I:				
	(E) [e3] Operaio 4° livello Caposquadra tempo pieno ora	1,000	20,02	20,02	
	(E) [e1] Operaio 2° livello tempo pieno ora	2,100	17,16	36,04	
	(E) [e12] Ruspa Hp 120 ora	0,100	52,27	5,23	
	(E) [BI 3.1.8.1 e 3.1.20.] Escavatore cingolato di 13000 kg con martellone oleodinamico ... ora	1,000	39,55	39,55	
	(E) [BI 6.4.2.7] Pietrame di cava per opere fluviali in blocchi da 500-1500 k ... t	2,282	42,00	95,84	
	(E) [BI 8.2.3.1] Malta cementizia antiritiro per ancoraggi kg	2,110	0,65	1,37	
	(E) [P1] Fune di acciaio diametro 16 mm m	1,500	4,00	6,00	
	(E) [P2] Morsetto serrafune diametro 16-22 mm N	2,000	3,50	7,00	
	(E) [P3] Barra di acciaio munita di asola diametro 20 mm, lunghezza> ... N	1,000	4,00	4,00	
	(E) [BI 20.1.1.22] Trave in acciaio tipo HEB 100 kg	15,300	0,94	14,38	
	T O T A L E euro / mc			229,43	
Nr. 2 A2	Realizzazione di palizzata costituita da pali di legname di castagno (diametro: 15 cm, lunghezza: 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1 ... a posto a tergo della struttura medesima, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte				
	E L E M E N T I:				
	(E) [e3] Operaio 4° livello Caposquadra tempo pieno ora	0,480	20,02	9,61	
	(E) [e1] Operaio 2° livello tempo pieno ora	0,480	17,16	8,24	
	(E) [e18] Autocarro con pinza ora	0,004	49,01	0,20	
	(E) [BI 19.7.1.1] Filo ferro da 3 mm nero ricotto kg	0,285	1,34	0,38	
	(E) [P4] Palo appuntito di castagno (diametro 15 cm, lunghezza 1,5 m) cadauno	1,000	6,00	6,00	
	(E) [P5] Palo di castagno (diametro: 15 cm, lunghezza 2 m) cadauno	1,500	6,00	9,00	
	T O T A L E euro / m			33,43	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	RIPORTO				
	COSTI ELEMENTARI				
Nr. 3 BI 19.7.1.1	Filo ferro da 3 mm nero ricotto euro / kg			1,34	
Nr. 4 BI 20.1.1.22	Trave in acciaio tipo HEB 100 euro / kg			0,94	
Nr. 5 BI 3.1.8.1 e 3.1.20.	Escavatore cingolato di 13000 kg con martellone oleodinamico da 130 kg euro / ora			39,55	
Nr. 6 BI 6.4.2.7	Pietrame di cava per opere fluviali in blocchi da 500-1500 kg euro / t			42,00	
Nr. 7 BI 8.2.3.1	Malta cementizia antiritiro per ancoraggi euro / kg			0,65	
Nr. 8 e1	Operaio 2° livello tempo pieno euro / ora			17,16	
Nr. 9 e12	Ruspa Hp 120 euro / ora			52,27	
Nr. 10 e18	Autocarro con pinza euro / ora			49,01	
Nr. 11 e3	Operaio 4° livello Caposquadra tempo pieno euro / ora			20,02	
Nr. 12 P1	Fune di acciaio diametro 16 mm euro / m			4,00	
Nr. 13 P2	Morsetto serrafune diametro 16-22 mm euro / N			3,50	
Nr. 14 P3	Barra di acciaio munita di asola diametro 20 mm, lunghezza> 80 cm euro / N			4,00	
Nr. 15 P4	Palo appuntito di castagno (diametro 15 cm, lunghezza 1,5 m) euro / cadauno			6,00	
Nr. 16 P5	Palo di castagno (diametro: 15 cm, lunghezza 2 m) euro / cadauno			6,00	

Data, 04/07/2014

Il Tecnico

	A RIPORTARE				