



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello - Borgo S. Lorenzo - Dicomano - Firenzuola -
Marradi - Palazzuolo sul Senio - S. Piero a Sieve - Scarperia - Vicchio

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Ripulitura e consolidamento sponde del torrente Moscheta e del fosso del Vacchile

COMMITTENTE: Unione Montana dei Comuni del Mugello

Data, 04/07/2014

IL TECNICO

Renzo Lorenzini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 A1	Realizzazione di soglia in massi ciclopici (dimensioni > 1mc) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele aventi lo stesso piano di posa. I massi della fila a monte vanno legati tra di loro, mentre quelli della fila a valle verranno legati, oltre che tra loro, anche, alternativamente, a delle putrelle in acciaio del tipo "HEB" (altezza: 100 mm, larghezza: 100 mm, spessore anima: 6 mm, spessore ala: 10 mm), poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per 1,5-2 m con interasse di 2 m ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita tramite una fune di acciaio (diametro: 16 mm) passante attraverso un'asola di una barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi medesimi ed ancorata ai massi con malta cementizia antiritiro, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, ma escluso lo scavo euro (duecentoventinove/43)	mc	229,43
Nr. 3 A2	Realizzazione di palizzata costituita da pali di legname di castagno (diametro: 15 cm, lunghezza: 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1 m. Sulla parte emergente dal terreno verranno collocati dei pali di castagno (diametro: 15 cm, lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima, compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte euro (trentatre/43)	m	33,43
Nr. 4 BI 19.7.1.1	Filo ferro da 3 mm nero ricotto euro (uno/34)	kg	1,34
Nr. 5 BI 20.1.1.22	Trave in acciaio tipo HEB 100 euro (zero/94)	kg	0,94
Nr. 6 BI 3.1.8.1 e 3.1.20.	Escavatore cingolato di 13000 kg con martellone oleodinamico da 130 kg euro (trentanove/55)	ora	39,55
Nr. 7 BI 6.4.2.6	Pietrame di cava per opere fluviali in blocchi da 0,5 - 1,5 t euro (quarantauno/20)	t	41,20
Nr. 8 BI 6.4.2.7	idem c.s. ...blocchi da 500-1500 kg euro (quarantadue/00)	t	42,00
Nr. 9 BI 620.1.4.10	Raccolta del materiale derivante da sfalcio manuale euro (zero/34)	mq	0,34
Nr. 10 BI 620.1.4.3	Sfalcio manuale di vegetazione su superfici sia orizzontali che inclinate, ad alta intensità vegetativa, a cadenza pluriennale euro (uno/37)	mq	1,37
Nr. 11 BI 620.1.5.1	Taglio di alberature non nobili a macchiatico negativo, cresciute nell'alveo fluviale e/o su rilevati arginali, con eventuale selezione da parte della D.L. effettuato con mezzi meccanici ad uso manuale, compresi: smacchio, abbattimento ed allestimento della parte legnosa e della ramaglia a bassa intensità di legname euro (zero/64)	mq	0,64
Nr. 12 BI 620.1.5.2	idem c.s. ...allestimento della parte legnosa e della ramaglia a media intensità di legname euro (zero/96)	mq	0,96
Nr. 13 BI 620.1.5.3	Taglio di alberature non nobili a macchiatico negativo, cresciute nell'alveo fluviale con eventuale selezione della D.L., effettuato con mezzi meccanici ad uso manuale, compresi: abbattimento, smacchio e cippatura parte lignea e ramaglia, ad alta densità di legname euro (uno/63)	mq	1,63
Nr. 14 BI 622.1.2.1	Regolarizzazione e profilatura anche in presenza di vegetazione a bassa intensità, con movimentazione del materiale di risulta nell'ambito dell'escavatore per una profondità massima di 30 cm, con benna liscia euro (due/69)	mq	2,69
Nr. 15 BI 622.4.2.1	Scavi a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluso travanti superiori a 0,5 mc: scavo a sezione ristretta (larghezza fino a 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nel raggio d'azione dell'escavatore per profondità fino a 1,5 m euro (sei/47)	mc	6,47
Nr. 16 BI 625.2.1.6	Scogliera per fondazioni, difese radenti e/o di fondo, repellenti con massi da 0,1-0,5 t per quantitativi fino a 1000 mc euro (settantaotto/40)	mc	78,40
Nr. 17 BI 625.2.10.0	Muro con massi ciclopici di forma squadrata posti in verticale con pendenza massima del 20% e spessore minimo in testa di 100 cm, con massi minimo di 0,8 t euro (centoquaranta/00)	mc	140,00
Nr. 18 BI 625.30.1.11	Seminazione a spaglio per sommità e scarpate arginali con semi di erbe prative nella misura di 1 kg per ogni 50 mq euro (zero/49)	mq	0,49
Nr. 19 BI 8.2.3.1	Malta cementizia antiritiro per ancoraggi euro (zero/65)	kg	0,65

